
LEADING NEW ICT

事项1: 逆变器采用横梁挂装-C型钢太薄导致逆变器前倾





安装的角度要求: ● 请竖直或后仰≤75°安装,以利于机器散热。 ● 不可 将逆变器前倾、水平、倒置、后仰过大以及侧倾安装。

横梁挂装若采用C型钢厚度不够会导致逆变器前倾,不符合设备安装的角度要求,而且不能稳固安装,逆变器在受到外力(风力等)时将产生晃动,长久会导致交直流连接松动,接触电阻过大,发电时持续发热,最终烧毁端子;




项目现场施工照片

注意事项:

事项2: 逆变器直流接线端子压接不紧问题

直流端子压接不紧, 现场用拉扯后, 将直流线缆拉出





项目现场施工照片

直流接线端子压接

province that

1、逆变器端子安装时,请使 用华为提供的原装直流端子和 专业的压接工具;

LEADING NEW ICT

LEADING NEV

- 2、PV组串侧连接器和逆变器 侧连接器对接卡入到位,然后 沿轴向回拉PV组串侧连接器 检查是否安装牢固。
- 3、直流端子压接完成后,需 要用专用工具将直流端子紧固 到位

事项3: 直流线缆排布问题

注意事项 1、现场直流线缆连接后尽量将直流线 困扎工整(最好将正负极线缆分开捆 绑,避免线缆破皮后出现短路拉弧, 引起火灾)

2现场布线时,直流输入线应自然下垂不少于50mm,对光伏连接器的轴向拉力不超过80N,禁止对光伏连接器产生径向应力或扭矩。



项目现场施工照片

事项4: 逆变器交流接线端子翘起问题

现场施工不规范导致逆变器交流接线端子翘起







项目现场施工照片

项目现场施工照片

项目现场施工照片

- 1、现场压接交流端子时应预留合理长度,避免承受太大应力,导致逆变器交流接线端子变形
- 2、避免腔体内三芯线出现交
- 叉,导致应力较大
- 3、现场交流线缆连接好后, 避免拖拽交流线缆,导致逆变 器交流端子受力变形
- 4、禁止暴力施工

线缆规格

表 5-2 线缆说明 (S 为交流输出线导体横截面积, Sp 为保护地线导体横截面积)

序号	线缆	类型	导体横截面积范围	外径	来源
1	直流输入线	满足1500V标准的光伏 线缆。	4mm ² ~ 6mm ²	5mm~ 7.8mm	用户自备
2	RS 485 通信线	满足当地标准的户外屏蔽双绞线。	0.25mm ² ~ 1mm ²	 1根或2根 通信线: 4mm~ 11mm 3根通信 线: 4mm ~ 8mm 	用户自备
3	保护地线	单芯户外铜芯线缆和 M10 OT/DT端子。	S _p ≥ S/2	-	用户自备
4	跟踪系统电 源线	双层防护的三芯户外铜 芯线缆和M4 OT端子。	10mm ²	15mm ~ 18mm	用户自备

序号	线缆	类型	导体横截面积范围	外径	来源
5	交流輸出线(单芯)	推荐使用单芯户外线缆和M12 OT/DT端子。	● 铜芯线缆: - S: 120mm² - 150mm² - S _p ≥ S/2 ● 铝合金线缆或铜包铝线缆: - S: 150mm² - 400mm² - S _p ≥ S/2	14mm ~ 40mm	用户自备
	交流輸出线(多芯)	● 若选择机箱外壳的接地点连接地线,则推荐使用三芯(L1、L2、L3)户外线缆和M12 OT/DT端子(L1、L2、L3)。● 若选择维护腔内的接地点连接地线,则推荐使用四芯(L1、L2、L3、PE)户外线缆、M12 OT/DT端子(L1、L2、L3)和M10 OT/DT端子(PE)。无需单独准备保护地线。	● 铜芯线缆: - S: 120mm² - 150mm² - S _p ≥ S/2 ● 铝合金线缆或铜包铝线缆: - S: 150mm² - 240mm² - S _p ≥ S/2	24mm ~ 66mm	用户自备

只有在保护地线和交流输出线的导体材质相同时,本表的S_p取值才有效。否则,应通过选择合适的线 缆导体横截面积使得保护地线电导与本表规定等效。保护地线规格由本表决定,或根据IEC 60364-5-54进行计算。

上电前检查

序号	检查项	验收标准		
1	检查整体安装	• 逆变器安装正确且牢固可靠。		
		• 安装空间合理,环境干净整洁,无施工遗留 物。		
2	检查外观	• 逆变器外观完好,无歪斜及变形,无掉漆及生 锈。		
		• 线缆外观完好,无破损,线缆布放整齐、美观。		
3	检查开关	"MAIN SWITCH"、"DC SWITCH"和后级交流输出开关处于"OFF"状态。		
4	检查地线	• 地线连接正确且牢固可靠。		
		• 搭接电阻小于0.1Ω。		
5	检查交流线	交流线连接正确且牢固可靠。		
6	检查维护腔	• 维护腔内干净整洁,无施工遗留物。		
		检查完成后,确认维护腔门已关闭,门上的螺钉已紧固。		
7	检查直流线	直流线连接正确且牢固可靠。		
8	检查未使用的端口	未使用的直流端子已装上密封塞。未使用的COM接口和USB接口已拧紧防水塞。		

首次上电

- 1、 检查 PV10 组串已经接入(PV10 组串上电前必须接入)。
- 2、 检查 PV1~PV9 组串至少接入 1 路 PV 组串(PV1~PV9 组串上电前必须至少接入 1 路)。
- 3、 将逆变器与电网之间的交流开关闭合。
- 4、 将逆变器机箱底部的"MAIN SWITCH"置于"ON"的位置,听到咔嚓声表示开关已经完全闭合。观察 LED 指示灯。
- 5、 如果 PV 连接指示灯为绿色常亮时,将 "DC SWITCH 1"和

"DC SWITCH 2"置于"ON"的位置。观察 LED 指示灯,查看逆变器的运行状态。注:上电 1min 后,如果 PV 连接指示灯不亮,不允许对"DC SWITCH"进行闭合操作,同时立即断开"MAIN SWITCH",并检查输入线缆是否反接或输入电压是否满足启动电压要求。修正后,重新执行步骤(3),如果 PV连接指示灯不亮,则断开"MAIN SWITCH"

如果如果逆变器正常运行,断开"MAIN SWITCH"("MAIN SWITCH" 仅系统首次上电

上电完成后设备升级

- SUN2000HA 和手机 APP 连接方法: 采用 USB 数据线连接。
- 1. 将升级包保存至手机内(不解压)
- 2. 登录手机 app 内点维护,点设备升级,点手动搜索
- 3. 在搜索界面点最右侧文件管理,点压缩包,选中该升级包 升级结果查询:

重新登录 APP 界面,在主功能菜单界面中单击"关于"。"关于"界面展示了当前版本。

紧急问题联系人:

江苏慧清服务接口人: 李浩 15298757331